



GRAĐEVINA: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA POSLIJE
ELEMENTARNE NEPOGODE ,

INVESTITOR: OPĆINA VISOKO, VISOKO 20, OIB: 91710475046

LOKACIJA: PODRUČJE OPĆINE VISOKO

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK,ing.grad.

DATUM: OŽUJAK, 2024.

T.D.: 34/24

str.

**TROŠKOVNIK:
SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU
OPĆINE VISOKO POSLIJE ELEMENTARNE NEPOGODE**



**GRAĐEVINA: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA POSLIJE
ELEMENTARNE NEPOGODE ,**

INVESTITOR: OPĆINA VISOKO, VISOKO 20, OIB: 91710475046

LOKACIJA: PODRUČJE OPĆINE VISOKO

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK,ing.građ.

DATUM: OŽUJAK, 2024.

T.D.: 34/24

str.

-kolnik: zemlja i kamen
-sanacija: kameni kolnik

1.00 PRIPREMNI RADOVI

1.01 Čišćenje grmlja i sjećenje granja-**malčiranje**- na dijelovima trase. Debljina granja 4-5 cm. Odvoz nije planiran, jer materijal ostaje uz trasu.. Sjećenje se odnosi na uklanjanje sitnijeg raslinja uz trasu koje neposredno smeta prolazu korisnika ceste, te utječe na isušivanje ceste. Granje naneseo na trasi i uz trasu ceste najdalje 1 m od ruba kolnika. Kod čišćenja se smatra da se po metru dužnom očisti 1 m2 grmlja. U cijenu ulazi sav gore navedeni rad, sa prijevozima, radom malčera. Obračun prema metru dužnom očišćene trase. Predviđeno čišćenje na dužini 300 m.

mt 300,00

PRIPREMNI RADOVI

UKUPNO:

2.00 ZEMLJANI RADOVI:

2.01 Strojno profiliranje postojeće kolničke konstrukcije izvedene od pomiješanog zemljano kamenog materijala. U kolniku prisutan dijelom kameni materijal koji se ne odvozi nego planira po trasi. Profiliranje izvršiti na ukupnu širinu do 3,0 m. Rad obuhvaća pravilnu izradu uzdužnog i poprečnog nagiba planirane ceste – priprema za novi navoz kamenog materijala, iskop dijelom zemljanog materijala (nanesen na kolnik prilikom nepogode) i razastiranje i planiranje uz trasu. Obračun po metru kvadratnom isplanirane trase. Napomena da je poprečni nagib max 2%. Planirano u dužini od 3.000,0 m.

m2 9.000,00



**GRAĐEVINA: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA POSLIJE
ELEMENTARNE NEPOGODE ,**

INVESTITOR: OPĆINA VISOKO, VISOKO 20, OIB: 91710475046

LOKACIJA: PODRUČJE OPĆINE VISOKO

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK,ing.grad.

DATUM: OŽUJAK, 2024.

T.D.: 34/24

str.

2.02 Iskop cestarskih trapezних jaraka maksimalne dubine do 40 cm i širine do 50 cm sa razastiranjem i planiranjem iskopa uz trasu (iza bankine). Rad obuhvaća iskop jarka u punom profilu-profiliranje postojećeg jarka. Obračun po metru dužnom iskopanog jarka i isplaniranog materijala iz iskopa.

mt 560,00

ZEMLJANI RADOVI:

UKUPNO:

300 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

3.01 Dobava i ugradnja kamenog materijala 0/63 mm kao nosivog odnosno završnog sloja ceste u sloju debljine 10-15 cm, koji se površinski poravnava i ugradi pomoću kompaktora ili valjka. Kameni sloj polaže se na potpuno uređenu kameno-zemljanu podlogu koja je izvedena u padovima i po nadzornom inženjeru preuzeta. Kameni materijal max. vel. zrna 63 mm s dodatkom sitnijih frakcija. U jediničnoj cijeni sadržani su svi troškovi nabave materijala, ugradnje, prijevoz, oprema i svi ostali troškovi potrebni za izvođenje radova. Obračun po m² uređenog kolnika.
Širina kolnika je projektirana do 3,00 m.
Planirano da se sanira 4 km ceste.(sanacija oštećenih dijelova na raznim lokacijama u ukupnoj dužini 4 km i max širini 3,0 m)
4.000,0 x 1,0 x 0,125= 500,0 m³ materijala.

m² 4.000,00

NAPOMENA:

U cesti prisutan kameni materijal koji se pomiješa sa novim.

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:



GRAĐEVINA: SANACIJA NERAZVRSTANIH CESTA POSLIJE
ELEMENTARNE NEPOGODE ,

INVESTITOR: OPĆINA VISOKO, VISOKO 20, OIB: 91710475046

LOKACIJA: PODRUČJE OPĆINE VISOKO

PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing. građ.

DATUM: OŽUJAK, 2024.

T.D.: 34/24

str.

REKAPITULACIJA

- 100 PRIPREMNI RADOVI
- 200 ZEMLJANI RADOVI
- 300 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:

PDV 25 %

SVEUKUPNO: