



GRADEVINA: IDEJNO TEHNIČKO RJEŠENJE -UREĐENJE PARKIRALIŠTA
KOD MJESNOG GROBLJA U VISOKOM
NARUČITELJ: OPĆINA VISOKO, VISOKO 20,
HR- 42224 VISOKO, OIB: 91710475046,
LOKACIJA: VISOKO 14/1, VISOKO,
PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing.građ.
DATUM: VELJAČA, 2022. **T.D.** 20/22 str.1

TROŠKOVNIK **(SIJEČANJ 2024)**

3.00 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

3.02 Dobava i ugradnja kamenog materijala 1.900,00
frakcije 0/30 mm u sloju debljine do 5cm, cijena
obuhvaća sav rad, materijal i prijevoz .
Obračunava se po m2 gotove površine

PARKIRALIŠTE- 1900,00 m2 m2 1.900,00

3.03 Izrada i ugradnja asfaltne mješavine za nosive
slojeve od bitumeniziranog materijala po vrućem
postupku u sloju debljine 6 cm na svim
površinama. Radove izvest prema O.T.U 6-03za
radove na cestama. Gornji bitumenski nosivi sloj
nanosi se tek po preuzetom od nadzornog
inženjera donjeg nosivog sloja-tampona.
Predviđa se asfaltni sloj izvesti od kamenog
materijala max. vel. zrna 16 mm s dodatkom
kamenog brašna. Kao vezivo primjeniti bitumen.
Izrada i sastav mase treba biti u skladu s važećim
tehničkim uvjetima i standardima. Dopušteno
odstupanje ugrađenog sloja može biti 5 % u
odnosu na projektiranu debljinu, ravnost površine
ugrađenog sloja može biti +- 7 mm, nivelete max.
+- 1 cm od projektirane, a poprečni pad može
odstupati najviše +- 0,4 % . od projektiranog.
Jedinična cijena sadrži troškove nabave
materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne
mješavine, prijevoz, opreme i svi ostali troškovi
potrebni za izvođenje radova. Obračun po m2
ugrađenog kolničkog zastora.

PARKIRALIŠTE -1900,0 m2
AC 16 base 50/70 , d= 6 cm m2 1.900,00

-postojeći kolnik- + premaz emulzijom
AC 16 base 50/70, d=4 cm m2 315,00
105,0x3,00=

KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

UKUPNO:



GRADEVINA: IDEJNO TEHNIČKO RJEŠENJE -UREĐENJE PARKIRALIŠTA
KOD MJESNOG GROBLJA U VISOKOM
NARUČITELJ: OPĆINA VISOKO, VISOKO 20,
HR- 42224 VISOKO, OIB: 91710475046,
LOKACIJA: VISOKO 14/1, VISOKO,
PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing.građ.
DATUM: VELJAČA, 2022. **T.D.** 20/22 str.2

5.00 PROMETNA SIGNALIZACIJA

- 5.01 Nabava, doprema i postava prometnih znakova komplet sa stupom okruglog presjeka, obujmicom i dva zavrtnja. Stup se postavlja na betonski temelj kvalitete M-15. Vrsta, broj i položaj prometnih znakova određen je situacijom. U cijenu ulazi izrada i bojenje znakova i stupova, ljepljenje folije. Iskop i betoniranje temelja, prijevoz znakova i drugog materijala i drugi poslovi vezani uz postavljanje prometnih znakova. Obračun po kom postavljenog znaka. Radove izvest prema O.T.U. 6-4 za radove na cestama.

-C35 (parkiralište)	kom	1,00
---------------------	-----	------

- 5.02 Oznake na kolniku – horizontalna prometna signalizacija. Oznake na kolniku su uzduže i poprečne.
Materijal mora biti reflektirajući sa koeficijentom trenja približno jednakim kao kolnik sa odstupanjem do +5% u suhom stanju i do +10% u mokrom stanju. Rad se izvodi prema opće tehničkim uvjetima 9-02 i prema važećim Pravilnicima. Cijena sadrži sav potreban materijal i rad do potpune gotovosti odnosno funkcionalnosti.

UZDUŽNE OZNAKE		
-parkiralište osobni automobili	kom	67,00
-parkiralište osobni automobil-invalidi	kom	2,00
-strelica smjera vožnje	kom	3,00

PROMETNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:



GRAĐEVINA: IDEJNO TEHNIČKO RJEŠENJE -UREĐENJE PARKIRALIŠTA
KOD MJESNOG GROBLJA U VISOKOM
NARUČITELJ: OPĆINA VISOKO, VISOKO 20,
HR- 42224 VISOKO, OIB: 91710475046,
LOKACIJA: VISOKO 14/1, VISOKO,
PROJEKTANT: BRUNO HAJDUK, ing.građ.
DATUM: VELJAČA, 2022. **T.D.** 20/22 str.3

REKAPITULACIJA

3.0 KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

5.0 PROMETNA SIGNALIZACIJA

UKUPNO:

PDV 25 %:

SVEUKUPNO: