



**GRAĐEVINA:** CRKVA SVETE MARIJE MAGDALENE U VINIČNOM  
**INVESTITOR:** OPĆINA VISOKO, VISOKO 20,  
HR-42224 VISOKO, OIB: 91710475046,  
**LOKACIJA:** VINIČNO,  
**PROJEKTANT:** JANA HAJDUK ŠIPUŠ, mag.ing.arch.  
**DATUM:** SIJEČANJ, 2022. **T.D.** 07/22

**INVESTITOR:**  
OPĆINA VISOKO,  
VISOKO 20,  
HR-42224 VISOKO,  
OIB: 91710475046

**GRAĐEVINA:**  
CRKVA SVETE MARIJE MAGDALENE U VINIČNOM

**LOKACIJA:**  
-VINIČNO  
**BROJ TD:** 07/22

---

## TROŠKOVNIK

---

**DATUM:** SIJEČANJ, 2022.g.

**PROJEKTANT:**  
Jana Hajduk Šipuš, mag.ing.arch.

Novelirano u listopadu 2023.g



**GRAĐEVINA:** CRKVA SVETE MARIJE MAGDALENE U VINIČNOM  
**INVESTITOR:** OPĆINA VISOKO, VISOKO 20,  
HR-42224 VISOKO, OIB: 91710475046,  
**LOKACIJA:** VINIČNO,  
**PROJEKTANT:** JANA HAJDUK ŠIPUŠ, mag.ing.arch.  
**DATUM:** SIJEČANJ, 2022. **T.D.** 07/22

## TROŠKOVNIK

### I DEMONTAŽE:

1.a) Demontaža obloge stropa u crkvi izrađenog od obojenog lesonita debljine cca 4 mm. Lesonit skidati do drvene podkonstrukcije. Materijal odvoziti na deponiju na udaljenost do 10 km i deponirati. Površinu otprašiti. Cijena sadrži sav potreban materijal i rad kao i radne skele ili platforme, potrebne prijevoze i slično. Obračun po metru kvadratnom skinute obloge.

m<sup>2</sup> 45,42

b) Nakon demontaže obloge, prekontrolirati drvenu podkonstrukciju i izmjeniti do 30 % platica. Nove platice drvo četinara stolarski osušeno u debljini postojeće podkonstrukcije 2,4 cm. Obračun po metru kvadratnom. Cijena sadrži sav potreban rad i materijal. 45,42 m<sup>2</sup> – 30 %

m<sup>2</sup> 13,60

2. Demontaža drvenog kora (pjevalište). Kor je katna konstrukcija položena na drvene grede koje su oslonjene na bočne stijene i dva drvena stupa. Kor se sastoji od podnica i ograde. Drvo kora je hrastovina. Demontaža podrazumijeva uklanjanje cijele nosive konstrukcije i obloge. Odvoz materijala na deponiju udaljenu do 10 km. U cijeni radna skela i slično. Obračun po metru kvadratnom demontiranog poda i ograde. -pod 8,40 m<sup>2</sup> + ograda 4,20 m<sup>2</sup>

m<sup>2</sup> 12,60

---

### UKUPNO DEMONTAŽE:

---



**GRAĐEVINA:** CRKVA SVETE MARIJE MAGDALENE U VINIČNOM  
**INVESTITOR:** OPĆINA VISOKO, VISOKO 20,  
HR-42224 VISOKO, OIB: 91710475046,  
**LOKACIJA:** VINIČNO,  
**PROJEKTANT:** JANA HAJDUK ŠIPUŠ, mag.ing.arch.  
**DATUM:** SIJEČANJ, 2022. **T.D.** 07/22

## II GIPSARSKI RADOVI -STROP:

### 1. Izrada stropa crkve.

Dobava i polaganje vatrootpornih gipskartonskih ploča u dva sloja. Debljina ploča 12,5 mm. Ploče se čvrste za pocinčanu podkonstrukciju debljine 3 cm. Ploče na rubovima prilagoditi drvenoj podkonstrukciji. Spojeve kitati i površinu bojati disperzivnom bojom dva puta u svijetlom tonu. Cijena sadrži sav potreban rad i materijal, prijevoze, uzorke, ateste , a sve do potpune funkcionalnosti. Obračun po metru kvadratnom gotovog stropa.

m<sup>2</sup> 45,42

---

**UKUPNO GIPSARSKI RADOVI:**

---



**GRAĐEVINA:** CRKVA SVETE MARIJE MAGDALENE U VINIČNOM  
**INVESTITOR:** OPĆINA VISOKO, VISOKO 20,  
HR-42224 VISOKO, OIB: 91710475046,  
**LOKACIJA:** VINIČNO,  
**PROJEKTANT:** JANA HAJDUK ŠIPUŠ, mag.ing.arch.  
**DATUM:** SIJEČANJ, 2022. **T.D.** 07/22

### III STOLARSKI RADOVI – KOR:

- 1 Izrada i montaža kora (pjevališta) od drveta listara -hrasta stolarski osušenog. Nosiva konstrukcija grede i stupovi također od hrastovine. Obratiti pažnju na stupove naglašenog ulaza koji moraju biti dimenzija 20x20cm. Pod kora od platica debljine minimalno 5 cm koje su poduprte na svakih 70 cm poprečnom vezom. Ograda visine 90 cm od platica debljine 2,4 cm sa drvenom nosivom podkonstrukcijom. Cijelu konstrukciju premazati bezbojnom lazurnom dva puta. Cijena sadrži sav potreban rad i materijal na konstrukciji i oblogama, prijevoze, uzorke, pripasivanja, eventualne konzultacije, sve do potpune gotovosti-funkcionalnosti. Obračun po metru kvadratnom gotovog poda i ograde.  
-pod 8,40 m<sup>2</sup> + ograda 4,70 m<sup>2</sup>=

m<sup>2</sup> 13,10

---

#### UKUPNO STOLARSKI RADOVI:

---

#### **-NAPOMENA:**

**CIJELA KONSTRUKCIJA SE ZAŠTIĆUJE VATROOTPORNO I OD CRVOTOČINE !!  
SVE DIJELOVE PREMAZIVATI DVOSTRUKO LAZURNOM!!**

**SVE NAVEDENO URAČUNATI U PRETHODNU STAVKU.**



**GRAĐEVINA:** CRKVA SVETE MARIJE MAGDALENE U VINIČNOM  
**INVESTITOR:** OPĆINA VISOKO, VISOKO 20,  
HR-42224 VISOKO, OIB: 91710475046,  
**LOKACIJA:** VINIČNO,  
**PROJEKTANT:** JANA HAJDUK ŠIPUŠ, mag.ing.arch.  
**DATUM:** SIJEČANJ, 2022. **T.D.** 07/22

#### IV. SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI:

2. Bojanje zidova i stropova crkve bojom na bazi **gašenog vapna**, da se osigura visoki stupanj paropropusnosti. Postojeće stijene se ne gletaju niti ne zaglađuju, već se boja nanosi u dva sloja direktno na postojeću podlogu. Postojeća podloga se samo mora otprašiti. Boja svijetla u dogovoru sa konzervatorskom službom.

Cijena sadrži sav potreban rad i materijal do potpune gotovosti. Radne skele i platforme su u cijeni, kao i izrada eventualnih uzoraka. Obračun po m<sup>2</sup> obojene površine.

a)	ZID	m <sup>2</sup>	240,00
b)	STROP	m <sup>2</sup>	29,00

---

**UKUPNO SOBOSLIKARSKOLIČILAČKI RADOVI:**

---



**GRAĐEVINA:** CRKVA SVETE MARIJE MAGDALENE U VINIČNOM  
**INVESTITOR:** OPĆINA VISOKO, VISOKO 20,  
HR-42224 VISOKO, OIB: 91710475046,  
**LOKACIJA:** VINIČNO,  
**PROJEKTANT:** JANA HAJDUK ŠIPUŠ, mag.ing.arch.  
**DATUM:** SIJEČANJ, 2022. **T.D.** 07/22

## REKAPITULACIJA

- I DEMONTAŽE
- II GIPSARSKI RADOVI
- III STOLARSKI RADOVI
- IV SOBOSLIKARSKO LIČILAČKI RADOVI

---

**UKUPNO:**

---

**PDV 25 %**

---

**SVEUKUPNO:**

---



**GRAĐEVINA:** CRKVA SVETE MARIJE MAGDALENE U VINIČNOM  
**INVESTITOR:** OPĆINA VISOKO, VISOKO 20,  
HR-42224 VISOKO, OIB: 91710475046,  
**LOKACIJA:** VINIČNO,  
**PROJEKTANT:** JANA HAJDUK ŠIPUŠ, mag.ing.arch.  
**DATUM:** SIJEČANJ, 2022. **T.D.** 07/22